



Terceiro - Trabalho

Circuito	Disjuntor (A)	Carga	Valor
1	16 A	Iluminação Corredor / Adm 3° Pavimento	1.300 VA
2	20 A	Tomadas Gerais Adm 1	1.000 VA
3	20 A	Tomadas Gerais Adm 2	600 VA
4	20 A	Tomadas Provedor	1.000 VA
5	20 A	Tomadas Gerais Sala Rodrigo	800 VA
6	20 A	Ar Condicionado Adm 1	2.400 VA
7	20 A	Ar Condicionado 1 Provedor	2.400 VA
8	20 A	Ar Condicionado Sala Rodrigo	2.400 VA

Notas:

[illegible]

CD03 - 3º PAVIMENTO 001